SCX550台船上クレーン　主ジブ定格総荷重表

単位　：　t

ジブ長さ（m） 作業半径（m）	10	13	16	19	22	25	28	31	34	37
4.0	30.00									
4.5	26.00	4.7m × 24.30t								
5.0	22.10	22.10	5.5m × 19.40t							
6.0	17.00	16.90	16.90	6.3m × 15.80t						
7.0	13.70	13.60	13.60	13.50	13.50	7.8m × 11.60t				
8.0	11.40	11.40	11.30	11.20	11.10	11.20	8.6m × 10.00t			
9.0	9.80	9.70	9.70	9.60	9.50	9.50	9.40	9.4m × 8.80t		
10.0	9.8m × 8.80t	8.50	8.40	8.30	8.20	8.20	8.10	8.10	10.1m × 7.90t	10.9m × 7.20t
12.0		6.70	6.60	6.50	6.40	6.40	6.30	6.30	6.20	6.20
14.0		12.4mx6.30t	5.40	5.30	5.20	5.20	5.10	5.00	4.90	4.90
16.0			15.0mx4.80t	4.50	4.30	4.30	4.20	4.10	4.00	4.00
18.0				17.6m × 3.90t	3.70	3.60	3.50	3.50	3.40	3.40
20.0					3.10	3.10	3.00	3.00	2.90	2.80
22.0					2.02m × 3.10t	2.70	2.60	2.50	2.40	2.40
24.0						22.8m × 2.50t	2.20	2.20	2.10	2.10
26.0							25.4m × 2.00t	1.90	1.80	1.80
28.0								1.70	1.60	1.50
30.0									1.30	1.30
32.0									30.6m × 1.20t	1.10
33.2										0.90
ジブ傾斜角の範囲	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°	30°　～77°
ロープ掛数	5	4	3	3	3	2	2	2	2	2
吊り上げ速度（m/s）	0.25	0.31	0.41	0.41	0.41	0.62	0.62	0.62	0.62	0.62
旋回速度（rad/s）	0.22	0.22	0.22	0.20	0.19	0.18	0.17	0.17	0.16	0.15
起伏ロープ速度（m/s）	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00